

PRZEDMIAR
Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze termomodernizacji			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	PŁYTKI ELEWACYJNE KLINKIEROWE (0,9*0,6)+(0,45*0,6)+(1,7*0,5)+(3*0,5)+(6,15*0,5)+(1,65*0,5)	m ²	7,060	
				RAZEM	7,060
2	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	26*8	m ²	208,000	
				RAZEM	208,000
3	KNR 2-02	Ostony okien, drzwi i zadaszenia folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	7*[1,76*2,0]+2*[1,5*1,65]+2*[1*2,1]+3*3,1+1,5*24	m ²	79,090	
				RAZEM	79,090
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	szt		
d.1	0535-08	Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy - MATERIAŁ DO UTYLIZACJI	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
5	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy...	m ²		
d.1	0506-02	DOSTAWA I MONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH Z BLACHY POWLEKANEJ 0.8mm O SZEROKOŚCI 35 cm WRAZ Z ZAKOŃCZENIAMI	m ²	6,720	
	analogia	[7*2,0*0,4]+[2*1,4*0,4]			
				RAZEM	6,720
2		Termomodernizacja ścian i roboty towarzyszące			
6	KNR 0-23	Docieplenie ściany z cegły, w systemie "STOPTER" płytami styropianowymi 100mm przy użyciu gotowych zapraw klejących i siatki wraz z przygotowaniem podłoża gruntowaniem preparatami wzmacniającymi, mocowaniem dyblami i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego cienkowarstwowego barwionego w masie (kolor pomarańczowy w nawiązaniu do ścian istniejących elewacji ocieplonej).	m ²		
d.2	2614-02	[24,7*8,3]-[7*(1,76*2,0)]-[2*(1,5*1,65)]-[2*(1*2,1)]-[3*3,1]-[2*(3,1*3,1)]	m ²	142,700	
				RAZEM	142,700
7	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z cegły, (J.w)	m ²		
d.2	2614-08	DOCIEPLENIE PŁYTAMI 20-30mm	m ²	17,970	
		[7*(2+1,7+2)*0,3]+[2*(1,65+1,5+1,65)*0,3]+[2*(2,1+1,0+2,1)*0,3]			
				RAZEM	17,970
8	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki - ZAMOCOWANIE LISTWY COKŁOWEJ	m		
d.2	2614-11	0,9+0,45+1,7+3+6,15+1,65	m	13,850	
				RAZEM	13,850
9	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki - OCHRONA NAROŻNIKÓW WYPUKŁYCH KĄTOWNIKIEM METALOWYM NA SIATCE	m		
d.2	2614-10	8,16+8,4+[7*(2+1,7+2)*0,3]+[2*(1,65+1,5+1,65)*0,3]+[2*(2,1+1,0+2,1)*0,3]	m	34,530	
				RAZEM	34,530
10	KNR 9-27	Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego na ścianach	m ²		
d.2	0305-01	MOZAIKA W CIEMNYCH TONACJACH Z NAWIĄZANIEM DO BARWY BRĄZOWEJ ISTNIEJĄCEJ	m ²	7,060	
		(0,9*0,6)+(0,45*0,6)+(1,7*0,5)+(3*0,5)+(6,15*0,5)+(1,65*0,5)			
				RAZEM	7,060
3		Montaż bram roletowych			
11		Dostawa i montaż z uruchomieniem:	kpl.		
d.3	wycena indywidualna	Brama Roletowa typu intense 77 w wymiarze w świetle otworu 3100 x 3300mm. Brama rolowana o konstrukcji aluminiowej z pancierzem ocieplanym. Kolorystyka standardowa: BRĄZ, jasny Napęd silnik rurowy NHK z korba do otwierania w przypadku braku zasilania. Sterowanie :centrala radiowa PRO z 2 pilotami oraz dodatkowy łącznik impulsowy IP65 HAMULEC INERCYJNY + FOTOKOMORKI Montaż na zewnątrz garażu. UWAGA! Przed zamówieniem bramy wykonać pomiar weryfikacyjny otworu gdyż podana wartość jest w zaokrągleniu.	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000