

PRZEDMIAR

Remont drogi Rojkówka odnoga lewa w Budzowie.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	PROFILOWANIE WYRÓWNAWCZE DROGI GRUNTOWO-ŻWIROWEJ 110*3	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
2		Podbudowa			
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, frakcja 16-31,5 mm o gru- bości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-07 0114-08	PODBUDOWA NA CAŁYM ODCINKU 105*3,0	m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
3		Nawierzchnia			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych typu JOMB o grubości 12 cm z wy- pełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0309-05	PŁYTY DWUSTRONNIE ZBROJONE, UKŁADANE W PASACH O SZERO- KOŚCI JEZDNEJ 275cm Z WYPEŁNIENIEM OTWORÓW KRUSZYWEM I WBICIEM PRĘTÓW ŻE- BROWANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEMIESZCZANIEM SIĘ POSZCZEGÓLNYCH PŁYT 2,75*105	m ²	288,750	
				RAZEM	288,750