

PRZEDMIAR

Remont drogi pod Dąbrową w miejscowości Zachełmna.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont odwodnienia			
d.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa ŁAWA WRAZ Z OBSYPKĄ I NADSYPKĄ POD PRZEPUSTY fi 400mm gr. 20cm [4*0,2*0,6+4*0,6*2*0,2+4*0,2*0,6]	m ³		
			m ³	1,920	
				RAZEM	1,920
2	KNR 2-31 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o śr. 40 cm RURA DWUWARSTWOWA fi 400 TYP CIĘŻKI KOMPLENE WYKONANIE WRAZ Z ROBOTAMI ZIEMNYMI 4	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 2-31 d.1 0606-02	Ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej WYKONANIE ROWU UMOCNIONEGO KORYTKAMI O WYMIARACH 500x380x210 lub 500x380x250 40	m		
			m	40,000	
				RAZEM	40,000