

PRZEDMIAR

Remont drogi U Bukowskiego odcinek II w Budzowie.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	PROFILOWANIE WYRÓWNAWCZE DROGI GRUNTOWO-ZWIROWEJ 85*2,5	m ²	212,500	
				RAZEM	212,500
2		Podbudowa			
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, frakcja 16-31,5 mm o	m ²		
d.2	0114-07	grubości po zagęszczeniu 10 cm			
	0114-08	PODBUDOWA NA CAŁYM ODCINKU 85*2,8	m ²	238,000	
				RAZEM	238,000
3		Nawierzchnia			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych typu JOMB o grubości 10 cm z	m ²		
d.3	0309-05	wypełnieniem spoin piaskiem PŁYTY NIEZBROJONE O WYMIARACH 900X600X100mm, UKŁADANE W PASACH O SZEROKOŚCI JEZDNEJ 240cm Z WYPEŁNIENIEM OTWORÓW KRUSZYWEM I WBICIEM PRĘTÓW ŻEBROWANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEMIESZCZANIEM SIĘ POSZCZEGÓL- NYCH PŁYT 2,401*85	m ²	204,085	
				RAZEM	204,085