

PRZEDMIAR

Remont drogi U Bukowskiego odcinek I w Budzowie.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.		Odwodnienie nawierzchni drogowej			
1	KNR 2-31	Wykonanie elementu ściekowego liniowego typu ciężkiego na ławie betonowej (kraty stalowe na korytkach żelbetowych 50x38x21)	m		
d.1	0606-02	KRATA (wykonanie zgodne z załączonym szkicem) " 4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
2	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm	m		
d.1	0605-06	WYKONANIE JAKO ODWODNIENIE LINIOWE NA ŁAWIE ŻWIROWEJ WRAZ Z WYKONANIEM WYKOPIU ORAZ ZABEZPIECZENIEM WLOTU KRATĄ STALOWĄ, 55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
2.		Podbudowa			
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, frakcja 16-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-07	PODBUDOWA NA CAŁYM ODCINKU	m ²	154,000	
	0114-08	55*2,8		RAZEM	154,000
3.		Nawierzchnia			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych typu JOMB o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0309-05	PŁYTY NIEZBROJONE O WYMIARACH 900X600X100mm, UKŁADANE W PASACH O SZEROKOŚCI JEZDNEJ 240cm Z WYPEŁNIENIEM OTWORÓW KRUSZYWEM I WBICIEM PRĘTÓW ŻEBROWANYCH JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEMIESZCZANIEM SIĘ POSZCZEGÓLNYCH PŁYT 2,40*55	m ²	132,000	
				RAZEM	132,000