

PRZEDMIAR

Remont odwodnienia drogi Świerkówka w Zachełmnej.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont odwodnienie korpusu drogowego			
1	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej	m		
d.1	0606-02	Umocnienie rowu korytkami 500x380x210 lub 500x380x250	m	29,000	
		29			
				RAZEM	29,000
2	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.1	0605-06	WYKONANIE NA ŁAWIE ŻWIROWEJ WRAZ Z WYKONANIEM WYKOPU	m	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
3	KNKRB 6	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu o grub.10 cm	m		
d.1	1302-01		m	50,000	
		50			
				RAZEM	50,000
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych typu JOMB o grubości 10 cm z wy-	m ²		
d.1	0309-05	pełnieniem spoin piaskiem	m ²	0,540	
		PŁYTY NIEZBROJONE O WYMIARACH 900X600X100mm,			
		0,9*0,6			
				RAZEM	0,540
5	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej	m		
d.1	0606-02	Umocnienie rowu korytkami skarpowymi	m	3,500	
		3,5			
				RAZEM	3,500
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, frakcja 16-63mm o gru-	m ²		
d.1	0114-07	bości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	180,000	
		60*3			
				RAZEM	180,000