

PRZEDMIAR

Udrożnienie cieków wodnych wzdłuż dróg gminnych w sołectwie Budzów.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne i towarzyszące			
1 d.1	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU O GRUBOŚCI 0.5m Z WYPROFILOWANIEM SKARP ROWU 600mb [1200*0,5*1,0]+[2*1200*0,1*1,0]	m ³ m ³	 840,000	
				RAZEM	840,000
2 d.1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu RĘCZNE OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMUŁU O GRUBOŚCI 0.3m Z WYPROFILOWANIEM SKARP ROWU 400mb [800*0,2*1,0]+[2*800*0,1*0,5]	m m	 240,000	
				RAZEM	240,000
3 d.1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia (wycinanie wierzby jako roboty towarzyszące przy czyszczeniu rowu) [800*1,5]/10000	ha ha	 0,120	
				RAZEM	0,120
4 d.1	KNR 2-31 1404-03	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu 5	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000