

## PRZEDMIAR

Profilowanie łuku drogi U Węca w Bieńkówe.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-01	USUNIĘCIE GRUNTOWEJ SKARPY PRZYDROŻNEJ (transport do 200m) 3,5*2,5*1,2	m <sup>3</sup>	10,500	
				RAZEM	10,500
<b>2</b>		<b>Remont podbudowy</b>			
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05 0114-06	22 cm 3,5*2,5	m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07	8 cm 3,5*2,5	m <sup>2</sup>	8,750	
				RAZEM	8,750