

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sieć oświetleniowa ze st. tr. BBZ30255 ZACHEŁMNA WIEŚ OBWÓD. II SOBOŁÓWKA BBZ30255/2 NOWY UKŁAD POMIAROWY			
1 d.1	KNR 2-01 0708-06	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycz. 2.5*14	m ³ m ³	35.000	
				RAZEM	35.000
2 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 11	słup słup	11.000	
				RAZEM	11.000
3 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 3	słup słup	3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR 5-10 0802-04	Montaż konstrukcji przelotowej, narożnej, odciągowej na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia 84	szt. szt.	84.000	
				RAZEM	84.000
5 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS 2x25mm2 0.932	km km	0.932	
				RAZEM	0.932
6 d.1	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia 23	kpl. kpl.	23.000	
				RAZEM	23.000
7 d.1	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciowa (1 żarówka) 23	kpl. kpl.	23.000	
				RAZEM	23.000
8 d.1	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie 119	m m	119.000	
				RAZEM	119.000
9 d.1	KNR-W 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia 34	szt. szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
10 d.1	KNR 5-10 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
11 d.1	KNR 5-08 0611-06	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.IV 160	m m	160.000	
				RAZEM	160.000
12 d.1	KNR 5-08 0613-06	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - dł. uziemiacza do 4.5m - kat.gr.III 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
13 d.1	KNR 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego / Szafka sterownicza ZK1e-1S montowana na słupie/ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 4	pomiar pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000
15 d.1		Wytyczenie + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1		Wyłączenie linii i dopuszczenie do prac na niskim napięciu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Sieć oświetleniowa ze st. tr. BBZ30255 ZACHEŁMNA WIEŚ IST. OBWÓD. OŚWIETLENIA ULICZNEGO			
17 d.2	KNR 2-01 0708-06	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycz. 2.5*6	m ³ m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
18 d.2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 4	słup słup	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 d.2 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
		2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 5-10 d.2 0802-04	Montaż konstrukcji przelotowej, narożnej, odciągowej na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
21	KNNR 5 d.2 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS 2x25mm2	km		
		0.203	km	0.203	
				RAZEM	0.203
22	KNR-W 5-10 d.2 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR-W 5-10 d.2 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą LED	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 5-10 d.2 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
25	KNR-W 5-10 d.2 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
26	KNR 5-10 d.2 0803-02	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 5-08 d.2 0611-06	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.IV	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
28	KNR 5-08 d.2 0613-06	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - dł. uziemiacza do 4.5m - kat.gr.III	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 4-03 d.2 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
30		Wytyczenie + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31		Wyłączenie linii i dopuszczenie do prac na niskim napięciu	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000