

PRZEDMIAR

Remont drogi Leśniakówka w Baczynie.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	PROFILOWANIE WYRÓWNAWCZE DROGI CZĘŚCIOWO UTWARDZONEJ GRUNTOWO-ŻWIROWEJ 35% POWIERZCHNI 40*3,4*35%	m ²	47,600	
				RAZEM	47,600
2		Remont podbudowy			
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-07 0114-08	12 cm 40*3,2	m ²	128,000	
				RAZEM	128,000
3		Remont odwodnienia			
3	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej lub żwirowej	m		
d.3	0606-02	WYKONANIE ROWU UMOCNIONEGO KORYTKAMI przejezdnymi 500x500x150 35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
4	KNR 2-31	Ława pod korytka betonowa zwykła gr.15cm	m ³		
d.3	0402-03 analogia	POD KORYTKA PRZEJEZDNE 5*0,5*0,15	m ³	0,375	
				RAZEM	0,375