

## PRZEDMIAR

Remont odwodnienia drogi Kachnicówka Górna w Jachówce.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont odwodnienia</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0817-02	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej DEMONTAŻ Z ODZYSKIEM I CZYSZCZENIEM KORYTEK ZDATNYCH DO UŻYTKU 26	m		
			m	26,000	
				RAZEM	26,000
2	KNR 2-31 d.1 0402-03 analogia	Ława pod korytka betonowa zwykła gr.15cm POD KORYTKA PRZEJEZDNE DO SZEROKOŚCI NAWIERZCHNI 26*0,7*0,15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,730	
				RAZEM	2,730
3	KNR 2-31 d.1 0606-02	Ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej lub żwirowej WYKONANIE ROWU UMOCNIONEGO KORYTKAMI przejezdnymi 500x500x150 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 2-31 d.1 0606-02	Ścieki z prefabrykatów betonowych UMOCNIENIE ROWU KORYTKAMI gr. 15cm KORYTKAMI PRZEJEZDNYMI Z DEMONTAŻU 16	m		
			m	16,000	
				RAZEM	16,000
<b>2</b>		<b>Remont pobocza</b>			
5	KNR 2-31 d.2 0402-03 analogia	Uzupełnienie betonem przestrzeni między korytkami i nawierzchnią gr.15cm 26*0,2*0,15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,780	
				RAZEM	0,780