

PRZEDMIAR

Roboty remontowe pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Samorządowego w Bieńkowie.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pokrycia dachu z blachy falistej			
1	KNR 7-12 d.1 0105-05 analogia	Czyszczenie powierzchni dachu poprzez usunięcie ognisk rdzy i odtłuszczenie za pomocą detergentów oraz ciśnieniowej metody "Water Jetting" (za pomocą spalinowych urządzeń wysokociśnieniowych o mocy do 400bar) POWIERZCHNIA W ROZWINIĘCIU POWIERZCHNI BLACHY [15,8*27,7+4,1 *2,5+1,3*2,2+6,2*2,4]*1,15	m ² m ²	 535,498	 535,498
				RAZEM	535,498
2	KNR 7-12 d.1 0218-04 analogia	Malowanie natryskowe agregatem hydrodynamicznym z podgrzewaczem przepływowym w systemie farb ROYAL Coating lub równoważnym. MALOWANIE DWUKROTNE - łączna grubość powłoki ponad 150 mikrometrów, malowanie powierzchni dachu, śniegołapów i innych elementów dachowych z blachy (w kolorze z palety RAL dla rzeczywistej (rozciągniętej) powierzchni z nawiązaniem do barwy istniejącej. [15,8*27,7+4,1*2,5+1,3*2,2+6,2*2,4]*1,15	m ² m ²	 535,498	 535,498
				RAZEM	535,498
3	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 1,2*0,5	m ² m ²	 0,600	 0,600
				RAZEM	0,600
4	d.1 TZKNBK IV -370	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z cegły na zaprawie cem.-wap. '30' obj. do 0.5 m3 1,2*0,5*0,15	m ³ m ³	 0,090	 0,090
				RAZEM	0,090
5	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy.... ZABEZPIECZENIE BETONOWYCH ZWIĘCZEŃ KOMINÓW PRZY POMOCY BLACHY POWLEKANEJ [1,5*0,7]*4	m ² m ²	 4,200	 4,200
				RAZEM	4,200
6	KNR 2-02 d.1 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy.... ZABEZPIECZENIE KOMINÓW PRZY POMOCY BLACHY POWLEKANEJ - USZCZELNIENIE I WYMIANA OKUĆ 0,35*[1,0+0,7]*4	m ² m ²	 2,380	 2,380
				RAZEM	2,380
7	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku DEMONTAŻ ŚNIEGOŁAPÓW LINIOWYCH Z BLACHY POWLEKANEJ 27,7*0,6	m ² m ²	 16,620	 16,620
				RAZEM	16,620
8	KNR 13-12 d.1 0602-01	Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej MONTAŻ ŚNIEGOŁAPÓW LINIOWYCH UPRIEDNIO ZDEMONTOWANYCH 27,7*0,6	m ² m ²	 16,620	 16,620
				RAZEM	16,620
9	KNR 13-12 d.1 0602-01	Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej MONTAŻ ŚNIEGOŁAPÓW LINIOWYCH Z BLACHY POWLEKANEJ 27,7*0,6	m ² m ²	 16,620	 16,620
				RAZEM	16,620
10	KNR-W 4-01 d.1 0419-02	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami eternitowymi bezazbestowymi o odstępach 1at ponad 20 cm 10	m ² m ²	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
11	d.1 wycena indywidualna	Wymiana wkrętów samowiercących do mocowania blach profilowanych do podłoża drewnianego 535,5*6	szt. szt.	 3213,000	 3213,000
				RAZEM	3213,000