

PRZEDMIAR  
Remont elewacji budynku przy kompleksie boisk Orlik w Palczy.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze termomodernizacji</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  2*15*3+3*3+2*8,5*3+2*2*3+2,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	164,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>164,300</b>
2	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien, drzwi i zadaszenia folią polietylenową  2+2+4*1,15*0,6+2,6*1,5+2*1*1,5+2*2*2+2*3*1+2*0,9*1,5+1,5*3+2*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	39,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,460</b>
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy - MATERIAŁ DO UTYLIZACJI	szt		
		6	szt	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty remontowe</b>			
4	KNR 2-02 d.2 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy... DOSTAWA I MONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH Z BLACHY POWLEKANEJ 0.8mm O SZEROKOŚCI 25 cm WRAZ Z ZAKOŃCZENIAMI 6*1,2*0,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,800</b>
5	KNR 9-21 d.2 0106-02	Cięsniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną  Wyszczególnienie robót: 1. Ustawienie pomostów roboczych. 2. Usunięcie luźnych zanieczyszczeń i osadów. 3. Przygotowanie środków czyszczących. 4. Zmywanie powierzchni wodą z dodatkiem detergentów 5. Zmywanie powierzchni czystą wodą [14,25*4,45]+[7,05*4,45+0,5*7,05*3]+[5,2*4,45+5,2*4,45]+[(1,4+3,8+1,4)*4,45]+[7,05*4,45+0,5*7,05*3]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	222,958	
				<b>RAZEM</b>	<b>222,958</b>
6	ZKNR C-2 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian płynem do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów [14,25*4,45]+[7,05*4,45+0,5*7,05*3]+[5,2*4,45+5,2*4,45]+[(1,4+3,8+1,4)*4,45]+[7,05*4,45+0,5*7,05*3]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	222,958	
				<b>RAZEM</b>	<b>222,958</b>
7	ZKNR C-2 d.2 0101-06	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach ponad 10 do 30% powierzchni 5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
8	ZKNR C-2 d.2 0119-09	Malowanie elewacji farbą silikatowo-silikonową MALOWANIE Z ODTWORZENIEM KOLORYSTYKI ISTNIEJĄCEJ - KOLORY JASNE PASTELOWE Z CIEMNIEJSZYMI OBWÓDKAMI OKIEN I DRZWI [14,25*4,45]+[7,05*4,45+0,5*7,05*3]+[5,2*4,45+5,2*4,45]+[(1,4+3,8+1,4)*4,45]+[7,05*4,45+0,5*7,05*3]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	222,958	
				<b>RAZEM</b>	<b>222,958</b>
9	KNR 4-01 d.2 1209-08 z. sz. 2.2 9912-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą ochronną do drewna podbitki uprzednio malowanej MALOWANIE PODBITKI WRAZ Z WSZYSTKIMI WIDOCZNYMI ELEMENTAMI DREWNIANYMI UWZGLĘDNIONYMI W CENIE POPRZECZ KROTNOŚĆ 1.5 MALOWANIE WYKONAĆ Z RUSZTOWANIA USTAWIONEGO DO MALOWANIA ELEWACJI Krotność = 1,5 65,5*1,2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,600</b>
10	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm DRZWI METALOWE PEŁNE W ODCIENIACH BRĄZU  2*[2+2]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>