

PRZEDMIAR

Remont Przepustu na drodze Partykowo w Budzowie.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm WRAZ Z ŁAWĄ I OBSYPKĄ 6	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
2	KNKRB 6 d.1 1302-01 analogia	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu o grub.10 cm 30	m m	 30,000	 30,000
				RAZEM	30,000
2		Odwodnienie			
3	KNR 2-31 d.2 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o śr. 50 cm RURA DWUWARSTWOWA K2-KAN fi 500 TYP CIĘŻKI WRAZ Z ŁAWĄ I OBSYPKĄ 6	m m	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
4	KNR 2-31 d.2 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ŚCIANKI PREFABRYKOWANEJ NALEŻY WYKONAĆ MONOLITYCZNĄ ŚCIANKĘ W SZALUNKU Z DESEK DREWNIANYCH O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH I WYMIARACH 2	ściank. ściank.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
3		Podbudowa			
5	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 3*3	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
6	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm WARSTWA GRUBOŚCI 5 CM UWZGLĘDNIONA POPRZEZ KROTNOŚĆ 0.65 Krotność = 0,65 3*3	m ² m ²	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000