

PRZEDMIAR

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-06	DOTYCZY USUNIĘCIA LUŻNEJ WARSTWY KRUSZYWA STANOWIĄCEGO NAWIERZCHNIĘ SIŁOWNI PLENEROWEJ Krotność = 2 8*22+4	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	8*22+4	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, frakcja 0-16mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	(kruszywo stabilizowane mechanicznie pod nawierzchnią syntetyczną) 8*22+4	m ²	180,000	
				RAZEM	180,000
2		Nawierzchnia syntetyczna			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa o łącznej grubości 13mm bez linii NAWIERZCHNIA NA TERENIE ISTNIEJĄCEJ SIŁOWNI PLENEROWEJ	m ²		
d.2	0313-01	(SBR gr. 11mm +EPDM gr. 2mm w kolorze ceglasto-czeronym zgonie z normą PN-EN 14877:2014)	m ²	180,000	
	analogia	8*22+4		RAZEM	180,000
				RAZEM	180,000
3		Montaż elementów ogrodzenia			
5	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	kpl.		
d.3	0310-02	WYCENA ZA 1 komplet dotyczy: fundamentu pod słupki lub furtkę. 34	kpl.	34,000	
				RAZEM	34,000
6	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³		
d.3	0203-01	WRAZ Z OSADZENIEM I PIONOWANIEM SŁUPKA 0,35*0,35*1,0*34	m ³	4,165	
				RAZEM	4,165
7	KNR 2-02	Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych, profilowanych - powlekane o wymiarach panela 2500x1730x5mm.	kpl.		
d.3	1802-02	WYCENA ZA 1 komplet dotyczy dostawy oraz zamontowania: Panel powlekany kolor zielony, słupki powlekany kolor zielony wraz z daszkiem o wymiarach 6x4x230cm, mocowania obejmowe wraz ze śrubami, łącznik betonowy przelotowy lub narożny, podmurówka betonowa ("deska z wibrobetonu o przekroju C")	kpl.	33,000	
	wycena indywidualna	33		RAZEM	33,000
				RAZEM	33,000
8	KNR 2-02	Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych, profilowanych - powlekane o wymiarach panela 2500x1730x5mm.	kpl.		
d.3	1802-02	WYCENA ZA 1 komplet dotyczy dostawy i zamontowania furtki systemowej kompletnej wypełnionej panelem wyposażonej w zamek (szerokość skrzydła furtki 1,0m).	kpl.	1,000	
	wycena indywidualna	1		RAZEM	1,000
				RAZEM	1,000