Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty remontowe**			
1 d.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno asfaltowa,grysowa zamknięta.lepiszcze asfaltowe głębokość remontu 5cm Wyszczególnienie robót: 1. 2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę. 3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca. 4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń. 5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. 6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
2 d.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno asfaltowa,grysowa zamknięta.lepiszcze asfaltowe głębokość remontu 5cm Wyszczególnienie robót: 1. Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę. 3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca. 4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń. 5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. 6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
3 d.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno asfaltowa,grysowa zamknięta.lepiszcze asfaltowe głębokość remontu powyżej 5cm z uzupełnieniem podbudowy Wyszczególnienie robót: 1. Wycięcie obrysu uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę. 2.1. Uzupełnienie podbudowy z zagęszczeniem. 3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca. 4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń. 5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. 6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1	KNR 2-31 1106-01 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno asfaltowa,grysowa zamknięta.lepiszcze asfaltowe głębokość remontu powyżej 5cm z wymianą podbudowy grubości do 35 cm LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW Wyszczególnienie robót: 1. Wycięcie obrysu uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów. 2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu oraz niestabilnej podbudowy na pryzmę. 2.1. Uzupełnienie podbudowy o grubości warstwy 35 cm z zagęszczeniem. 3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca. 4. Rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń. 5. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. 6. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35431