

PRZEDMIAR

Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 225 w miejscowości Budzów.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III WYKOP POD ZBIORNIK 3,5*3*2,5	m ³		
			m ³	26,250	
				RAZEM	26,250
2	KNR 2-01 d.1 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III ZASYP ZBIORNIKA 3,5*3*2,5	m ³		
			m ³	26,250	
				RAZEM	26,250
3	KNR 2-01 d.1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km. WYWIEZIENIE UROBKU 12	m ³		
			m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 2-31 d.1 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej WRAZ Z OBRZEŻAMI 1*2	m ²		
			m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Montaż zbiornika			
5	d.2 wycena indywidualna	Montaż podziemnego zbiornika betonowego EKO-10 A o pojemności 12m3 firmy Betonex lub równoważny POKRYWA KOMINKA Z DROGOWYM WŁAZEM ŻELIWNYM 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 4 d.2 1008-03	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm PRZYŁĄCZ ZASILANIA I PRZEBRANIA ZBIORNIKA Z WYKONANIEM OTWORÓW I SZCZELNYM MONTAŻEM W ZBIORNIKU 15+4	m		
			m	19,000	
				RAZEM	19,000
7	d.2 wycena indywidualna	Montaż Filtra do deszczówki Filtr podrynnowy 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	d.2 wycena indywidualna	Punkt czerpania wody (rura, kosz ssawny, płyta przeciwwirowa, kołnierz ssawny, nasada strażacka) KOMPLET ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OZNACZENIEM PUNKTU CZERPIANIA 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Podbudowa i zagospodarowanie terenu			
9	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm WYRÓWNIANIE POD ZBIORNIK 3,5*4+7	m ²		
			m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
10	KNR 2-31 d.3 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu WYRÓWNIANIE POD ZBIORNIK 3,5*4+7	m ²		
			m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
11	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tabliczki informacyjnej 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Utwardzenie			
12	KNR 2-31 d.4 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej UŁOŻENIE KOSTKI TYPU BECHATON POCHODZĄCEJ Z DEMONTAŻU MATERIAŁ INWESTORA ZMAGAZYNOWANY NA MIEJSCU 2*1	m ²		
			m ²	2,000	
				RAZEM	2,000