

Wz.d.5544.1033.3.2022



## INFORMACJA

o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym  
2022/2023 na terenie **dróg powiatowych** Powiatu Suskiego

Całość akcji zimowej tj. koordynacja, nadzór, kontrola i rozliczenie prowadzi Starostwo  
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Wydział Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg,

ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79-22

(osoba odpowiedzialna: Igor Głuc –Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Dróg  
tel. 33 875 -79-21

### **Bezpośredni Wykonawcy zimowego utrzymania dróg na terenie poszczególnych gmin.**

**Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Stryszawa, Budzów, Zembrzyce, Sucha Beskidzka :**  
Chrutek Travel Radosław Chrutek, Sopotnia Wielka 133 34-340 Jeleśnia, tel. 606743867

**Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Zawoja : DROGBUD SOBANIAK SPÓŁKA Z  
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** z siedzibą w 34-222 Zawoja 1970, 33 877-50-62;  
501 104 222.

**Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Maków Podhalański :** Przedsiębiorstwo  
Handlowo – Usługowe „TRANS – WAG” Wacław Wałąg, 34-231 Juszczyń 588, tel.608 091 824.33  
877-37-00

**Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Jordanowa** Franciszek Kowalczyk Firma  
Usługowo- Handlowa „KOMBUD” 34-242 Łętownia 378, tel.605 048 910, 18 277 34 05,

**Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Bystra –Sidzina :** Spółdzielnia Kółek Rolniczych w  
Jordanowie, ul. Gen. Maczka 115B, 34-240 Jordanów , , tel. 18 2675142

### **Otrzymują:**

1. Urząd Gmina Zembrzyce
2. Urząd Gminy Stryszawa
3. Urząd Gminy Zawoja
4. Urząd Gminy Bystra –Sidzina
5. Urząd Gminy Jordanów
6. Urząd Miasta Sucha Beskidzka
7. Urząd Miasta Jordanowa
8. Urząd Gminy Budzów
9. Urząd Miejski Maków Podhalański
10. a/a

..... Wydział Zamówień Publicznych,  
Rozwoju i Dróg  
mgr Igor Głuc

## Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu Suskiego

Standard	Kolejność odśnieżania	Opis stanu utrzymania	Wymagane kryteria przy warunkach normalnych	Dopuszczalne odstępstwa w przypadku kłęski śnieżnej
<b>IV</b>	<b>KOL I</b>	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z połową poboczy.</p> <p>Jezdnia posypana na :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- łukach,</li> <li>- skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni ulepszonej,</li> <li>- skrzyżowaniach z koleją,</li> <li>- odcinkach o pochyleniu &gt; 4 %,</li> <li>- przystankach i zatokach autobusowych oraz w obrębie:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• odcinków dróg biegnących w sąsiedztwie rzek i zbiorników wodnych,</li> <li>• odcinków dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym nachyleniu.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Uruchomienie akcji (odśnieżanie i/lub posypywanie) do 2 godzin (w zależności <i>od zadeklarowanego w ofercie</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po ustąpieniu opadów lub</li> <li>- opadu ciągłego (intensywnego) trwającego min. 2 godziny lub</li> <li>- warstwy błota pośniegowego zalegającego na nawierzchni grubości powyżej 6 cm.</li> </ul> <p>Drogi odśnieżone i posypane w godzinach rannych do godz.5<sup>00</sup>.</p>	<p>Dotyczy jezdni i poboczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- luźny - 8 godz.,</li> <li>- zajeżdżony - występuje,</li> <li>- języki śnieżne - występują,</li> <li>- zasy - do 8 godz.</li> </ul> <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.</p>
<b>V</b>	<b>KOL II</b>	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości łącznie z połową poboczy.</p> <p>Jezdnia posypana na :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- łukach,</li> <li>- skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni ulepszonej,</li> <li>- skrzyżowaniach z koleją,</li> <li>- odcinkach o pochyleniu &gt; 4 %,</li> <li>- przystankach i zatokach autobusowych oraz w obrębie:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• odcinków dróg biegnących w sąsiedztwie rzek i zbiorników wodnych,</li> <li>• odcinków dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym nachyleniu.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Uruchomienie akcji (odśnieżanie i/lub posypywanie) do 4 godzin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po ustąpieniu opadów lub</li> <li>- opadu ciągłego (intensywnego) trwającego min. 2 godziny lub</li> <li>- warstwy błota pośniegowego zalegającego na nawierzchni grubości powyżej 6 cm.</li> </ul> <p>Drogi odśnieżone i posypane w godzinach rannych do godz.6<sup>00</sup>.</p>	<p>Dotyczy jezdni i poboczy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- luźny - 16 godz.,</li> <li>- zajeżdżony - występuje,</li> <li>- nabój śnieżny - występują,</li> <li>- zasy - do 24 godz.</li> </ul> <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.</p>

**PRZEDMIAR ROBÓT****NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE  
ZIMOWYM 2022/2023****Część nr 1 teren Gminy BUDZÓW**

Lp	Nr drogi	Nazwa drogi	I-sza kolejność wykonania robót IV standard ZUD			II-ga kolejność wykonania robót V standard ZUD			Ogółem długość drogi [km]
			od km	do km	Ilość km	od km	do km	Ilość km	
1.	K 1707	Brody - Palcza	7+440	10+141	2,701				2,701
2.	K 1689	Budzów - Bieńkówka	0+000	12+080	12,080				12,080
3.	K. 1706	Stronie — Zachelmna -Budzów	2+900	6+850	3,950				3,950
4.	K 1708	Baczyn - Bieńkówka				0+000	2+000	2,000	2,000
RAZEM			18,731 km			2,000 km			20,731