

Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jachówka

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jachówka					
1		Remont chodnika			
1 d.1	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej Wyszczególnienie robót: 1. Wyłamanie nawierzchni ręcznie lub mechanicznie. 2. Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze. 3. Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem gruzu na pobocze i ułożenie w stosy.	m2		
		12 * 1,5 + 12 * 2,5	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
2 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4 d.1	KNK 2-06 0401-03	Ława betonowa pod krawężniki typ krakowski (ława dla krawężników i obrzeży)	m3		
		(12 + 8) * 0,75 * 0,2	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm grubości warstwy po zagęszczeniu "WYSIEWKA"	m2		
		12 * 1,5 + 12 * 2,5	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
8 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		12 * 1,5 + 12 * 2,5	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
9 d.1	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej UŁOŻENIE KOSTKI Z DEMONTAŻU	m2		
		12 * 1,5 + 12 * 2,5	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
2		Wiaty przystankowa			
10 d.2	analiza indywidualna	Narzut gruntowo-kamienny sypany od czoła samochodami, frakcja wielkogabarytowa NARZUT ŁĄDOWY - DO UZUPEŁNIENIA i UMOCOWANIA SKARPY POD WIATĘ PRZYSTANKOWĄ	m3		
		5 * 3 * 1,5	m3	22,500	
				RAZEM	22,500
11 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3		
		8,5 * 0,2 * 0,2	m3	0,340	
				RAZEM	0,340
12 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		

Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jachówka

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 + 4,5 + 2	m	8,500	
				RAZEM	8,500
13 d.2	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm grubości warstwy po zagęszczeniu "WYSIEWKA"	m2		
		4,5 * 2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
14 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		4,5 * 2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
15 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		4,5 * 2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
16 d.2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej KOSTKA BRUKOWA BECHATON HOLLAND 8	m2		
		4,5 * 2	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.2	analiza indywidualna	Wiąta Autobusowa przystankowa typ AFRODYTA o wymiarach 311x117cm Wiąta z siedziskiem, wyposażona w kosz montowany na słupku wiaty, wiata montowana na regulowanych stopach za pomocą kotew chemicznych (Dostawa i montaż w betonowych stopach fundamentowych 30x30x60cm)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000