

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Prace budowlano-remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baczynie					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III WYKOP POD ZBIORNIK	m3		
		4,5 *2,5 *8	m3	90,000	
				RAZEM	90,000
2 d.1	KNR 2-01 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III ZASYP ZBIORNIKA	m3		
		4,5 *2,5 *8	m3	90,000	
				RAZEM	90,000
3 d.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. WYWIEZIENIE UROBKU	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
2		Montaż zbiornika			
4 d.2	wycena indywidualna	Montaż podziemnego zbiornika dwupłaszczowego (o wzmocnionej konstrukcji), zbiornik na deszczówkę 10m3 10000 litrów HDPE Z WOBET-HYDRET lub równoważny. ZBIORNIK WYPOSARZONY W FILTR KOSZOWY, PRZELEW AWARYJNY I WŁAZY REWIZYJNE DN600	kpi.		
		n	kpi.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2	KNNR 1008-03	4 Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm PRZYŁĄCZ ZASILANIA I PRZEBRANIA ZBIORNIKA Z WYKONANIEM OTWORÓW I SZCZELNYM MONTAŻEM W ZBIORNIKU	m		
		15 + 4	m	19,000	
				RAZEM	19,000
6 d.2	wycena indywidualna	Punkt czerpania wody (rura, kosz ssawny, płyta przeciwwirowa, kołnierz ssawny, nasada strażacka) KOMPLET ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OZNACZENIEM PUNKTU CZERPIANIA KOMPLET ZAMONTOWAĆ NA KONSTRUKCJI SAMONOŚNEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ POBÓR WODY NASADĄ STRAŻACKĄ	kpi.		
		1	kpi.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	wycena indywidualna	Montaż Filtra do deszczówki Filtr podrynnowy	kpi.		
		1	kpi.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Podbudowa i zagospodarowanie terenu			
8 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm WYRÓWNANIE POD ZBIORNIK	m2		
		3,5*4+ 7	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
9 d.3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym -15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI	m2		
		2,5*8 +5* 8	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
10 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tabliczki informacyjnej	kpi.		
		1	kpi.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
11 d.3	KNR 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm Wyszczególnienie robót: 1. Pokrycie humusem gr. 5 cm. 2. Równanie powierzchni. 3. Obsianie skarpy trawą z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej powierzchni. 4. Transport humusu w strefie roboczej. RÓWNANIE HUMUSEM I OBSIANIE POWIERZCHNI TRAWĄ	m2		
		10*5	m2	50,000	
				RAZEM	50,000